

#No.	Definition of work بيان العمل	Unit الواحدة	Quantity الكمية	Unit Price السعر الفردي	Total Price السعر الإجمالي
1	pour 250 kg/cm² ordinary concrete for flooring, including smoothing صب بيتون عادي عيار 250كغ/م³ لتأريضيات مع الصقل	M3 3م	5.3		
2	Building hollow block of different thicknesses (20 and 15 cm) بناء بلوك مفرغ عادي سمكاته مختلفة ( 20 و 15 سم )	M2 2م	2		
3	Reinforced concrete - 350 kg/m3 with > 10 mm diameter of steel bars.	M3	2		
	بيتون مسلح عيار 350 كغ / م³ بقطر أكبر من 10 مم من قضبان التسليح.	3م			
4	Provision and implementation of Inner plaster on three sides of walls and ceilings with Nabki sand تقديم و تنفيذ زريقة على ثلاثة وجوه للجدران والأسقف بالرمل النبكي	M2 2م	12		
5	Provision and installation of black name mosaic tiles according to national quota (30 x 30) cm / m² thickness 2.5 cm with white تقديم و تركيب بلاط موزاييك بالاسمت الأسود بحصص وطني ( 30 × 30 ) سم / م² سمكته 2,5 سم مع بحصة بيضاء لمرءة ( 3 ) مع النطحة	M2 2م	50		
6	Provision tile polishing with polish and everything necessary to complete the work تقديم جلي بلاط مع التلميع و كل ما يلزم لإتمام العمل	M² ²م	140		
7	Provision and installation of a 2 cm thick ceramic drawer sole, dimensions (10 - 25) cm and width by degree width تقديم و تركيب نطحة ادراج سيراميك سمكته 2 سم أبعاد ( 10 - 25 ) سم وعرض يعرض الدرجة	m.l م.ط	20		
8	Provision and installation a yellow carved stone for the drawers, 3 cm thick, with the outer end wrapped and cleaned تقديم و تركيب حجر نحت اصفر للتأراج سمكة 3 سم مع لف الطرف الخارجي و الجلي	m.l م.ط	66		
9	Provision and installation of a 3 cm thick and 25 cm wide stone plaster cast with wrapping the outer end, polishing and shining تقديم و تركيب برطاش حجري سمكة 3 سم بعرض 25 سم باروسي مع لف الطرف الخارجي و الجلي و التلميع	m.l م.ط	95		
10	Provision and installation of the first type of national ceramics for walls-floors تقديم و تركيب سيراميك وطني نوع اول للجدران والأرضيات	M² ²م	154		
11	Provision and installation of a Swedish wooden carpentry shop with paint and everything necessary, first type تقديم و تركيب منجور خشبي سويدي مع الدهان و كل ما يلزم نوع اول	M² ²م	10		
12	Provision and installation locks for ISO wooden doors with bronze handles and everything necessary تقديم و تركيب القفل للأبواب الخشبية نوع ايزو مع مسكيات برونز و كل ما يلزم	pec قطعة	5		
13	Provision and installation of 20 cm wide Swedish wooden malban with paint and everything necessary تقديم و تركيب ملبن خشبي سويدي عرض 20 سم مع الدهان و كل ما يلزم	M² ²م	25		
14	Provision and installation a fiber writing board with an aluminum canvas, a pen holder, and everything necessary with dimen تقديم و تركيب ألواح كتابة غير مع كتار المنيوم و حملة القلام و كل ما يلزم بأبعاد 3*1,5 م	Unit وحدة	4		
15	Provision and implementation of complete slab terraces with mosaic and marble tiles تقديم و تنفيذ مصاطب ألواح كملة مع البلاط الموزاييك و الرخام	Unit وحدة	1		
16	Provision and installation of iron skylights for doors and windows and artificial iron decoration (sections and grilles) with pain تقديم و تركيب منجور حديد للابواب والنوافذ والتسوية من الحديد الصناعي ( مقاطع و شبك ) مع الدهان	KG كغ	1400		
17	Provision and installation first type zipper windows at a rate of 10 kg (aluminum)/m² of aluminum, glass, inch (5 cm), locks, ha تقديم و تركيب نوافذ سحب نوع اول بمعدل 10 كغ ( المنيوم ) / م² من الألمنيوم والزجاج و الشير ( 5 سم ) والاقفال و المسكات مع منخل و كل ما يلزم	M² ²م	32		
18	Provision and installation regular doors made of colored aluminum, fiber, inch, locks, and everything necessary تقديم و تركيب ابواب عادية من الألمنيوم الملون والفيبر و الشير و الأقفال و كل ما يلزم	M² ²م	10		
19	Provision and implementation of the first type of plastic (acrylic) spray on three faces تقديم و تنفيذ طرش بلاستيكي(اكريليك) نوع اول على ثلاثة وجوه	M² ²م	250		
20	Paint the walls and ceilings حف الدهان عن الجدران والأسقف	M² ²م	750		
21	Provision and implementation of three-sided oil painting with plaster and paste with oil paste for walls, rooms, corridors and c تقديم و تنفيذ دهان زيتي ثلاثة وجوه مع الطبا و المعجدة بمعجونة زيت الجدران الغرف و الممرات و الأتراج	M² ²م	400		
22	Introduction and installation of first type (PPR) pipes with all accessories, diameter 25 mm تقديم و تركيب أنابيب ( PPR ) نوع اول مع كلفة المتعدات قطر 25 مم	m.l م.ط	64		
23	Providing and installing a PVC plastic bucket (4) inches 3.2 mm with everything necessary for salt water with drilling and back تقديم و تركيب قسطل بلاستيكي PVC ( 4 ) انش 3.2 مم مع كل ما يلزم للمياه المالحة مع الحفر و الردم	m.l م.ط	23		
24	Providing and installing a PVC plastic bucket (4) inches 3.2 mm with everything necessary for rainfalls with installation تقديم و تركيب قسطل بلاستيكي PVC ( 4 ) انش 3.2 مم مع كل ما يلزم للتنازل المطرية مع التثبيت	m.l م.ط	21		
25	Provision and installation of Ricard thick PVC siphon collector, diameter 4 inches, with a copper cover (chrome) 20 x 20 cm تقديم و تركيب ريكار مجمع سيفوني PVC سميك قطر 4 انش مع الغطاء النحاسي المتكامل ( كروم ) 20 × 20 سم	pec قطعة	3		
26	Provision and installation a siphon drain with cover and strainer to drain water from bathrooms and rooms, 4 inches تقديم و تركيب بلاوعة سيفونية مع الغطاء و المصفاة لتسريف مياه دورات المياه و الغرف 4انش	pec قطعة	5		
27	Presentation and installation of a copper sugar faucet تقديم و تركيب حنفية سكر نحاس	pec قطعة	5		
28	Supply and installation of a 3/4-inch copper sugar bowl with all accessories, good quality according to the engineer's opinion. تقديم وتركيب سكر نحاسي ثلاث ارباع الانش مع كلفة اللوازم نوعية جيدة حسب راي المهندس	pec قطعة	5		
29	Presentation and installation of an Arabic porcelain toilet without Niagara and full extensions with a faucet	pec	5		

30	تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلان بدون نياطرا و كامل التمديدات مع الحنفية	قطعة	3		
31	Providing and installing a porcelain sink (50 × 40) cm with all supplies, chrome pouring, chrome faucet, and mirror (with column) تقديم وتركيب مغسلة بورسلان ( 50 × 40 ) سم مع كافة التوازم و الصباغ كروم و الحنفيةكروم و المراة ( مع عود )	قطعة	1		
32	Presentation and installation of a national marble council (50 × 100) cm with full extensions and chrome casting تقديم وتركيب مجلس رخام وطني ( 50 × 100 ) سم مع كامل التمديدات و الصباغ كروم	قطعة	1		
33	Presentation and installation of a long neck chrome faucet with a diameter of half an inch تقديم وتركيب حنفية كروم عنق طويل قطر نصف انش	قطعة	2		
34	Providing and installing a 1.8 mm, 1 m capacity, 1.8 mm teak water tank with all supplies, including a scrubber and a straw تقديم وتركيب خزان ماء صناع مزيفي 1,8 ملم ملم سعة 1 م مع كافة التوازم مع المسكورة والقواشة	قطعة	255		
35	Presentation and installation anti-filtration epoxy insulation of the finest types available in the local market تقديم وتنفيذ عزل ايبوكسي مانع الرشح من اجودالانواع المتوفرة في السوق المحلية	M2 2م	230		
36	Remove old insulation layer with migration إزالة طبقة العزل القديمة مع الترحيل	M2 2م	120		
37	Remove broken tiles with migration نزع البلاط المتكسر مع الترحيل	M2 2م	1		
38	Presentation and installation of a 7-inch flagpole with a diameter of 2 inches, with the flag تقديم وتركيب سارية علم طول 7 بقطر 2 انش مع العلم	Unit وحدة	3		
39	Presentation and installation of the compound beam with planning and lighting تقديم وتركيب قارمة الكوبوند مع التخطيط و الإثارة	M2 2م	1		
40	Removing dirt, weeds, dust, rubble and stones from the yard and building, and transporting the removal products using appropriate equipment تعزيز الساحة و المبنى من الأوساخ و نزع الأعشاب والآتربة والركام والحجارة مع ترحيل نواتج التعزيل بالآليات المناسبة	Unit وحدة	20		
41	Presentation and installation of a 10 cm thick wooden frame with paint تقديم وتركيب برواز خشبي سمائة 10 سم مع الدهان	m.l مسط	1		
42	Providing and installing a half horsepower pump with everything necessary تقديم وتركيب مضخة نصف حصان مع كل ما يلزم	pec قطعة	1		
43	Providing and installing 4-panel solar energy with a 200-amp battery, a 4-kilowatt ammeter, and an iron base تقديم وتركيب طاقة شمسية 4 ألواح مع بطارية 200 أمبير و امقيتر 4 كيلواط وقاعدة حديدية	Unit وحدة	30		
44	Providing school ducks تقديم مقاعد مدرسية	Unit وحدة	2		
45	Submitting and implementing an inspection hole with internal dimensions of (60×60) cm with a reinforced cement cover 20 cm تقديم وتنفيذ جورة تفتيش بالبعاد داخلية (60×60) سم مع الغطاء الاسمنتي المسلح سمائة 20 سم مع الحفر حتى عمق 1.5 م	Unit وحدة	30		
46	Providing and installing a 40-watt LED light bulb تقديم وتركيب لمبة الارة 40 واط ليد	pec قطعة	10		
47	Presentation and installation of a circular roof LED club with a saving bulb تقديم وتركيب كلوب دائري سقائي ليد مع لمبة توفير	pec قطعة	20		
48	Providing and installing a fully extended grounded lighting point (national) تقديم وتركيب نقطة الإارة موزعة كاملة التمديدات (وطني)	pec قطعة	15		
49	Introduction and installation of a 15 amp fully grounded single socket point (national). تقديم وتركيب نقطة مأخذ أحادي 15 أمبير موزعة كاملة التمديدات (وطني).	pec قطعة	4		
50	Providing and installing a national first type phone socket with full extensions تقديم وتركيب مأخذ هاتف نوع أول وطني مع كامل التمديدات	pec قطعة	1		
51	Presentation and installation of a school electric lesson bell, 220 volts, 8 inches, French or Equivalent in quality) تقديم وتركيب جرس درس كهربائي مدرسي 220 فولت 8 انش فرنسي أوما يعقله بالجودة)	pec قطعة	2		
52	Presentation and installation of a lesson bell press with full extensions تقديم وتركيب كباسة جرس درس مع كامل التمديدات	pec قطعة	1		
53	Submit and install a main electrical panel for the school according to the plan تقديم وتركيب لوحة كهربائية رئيسية للمدرسة	pec قطعة	1		
53	Presentation and installation of a sub-electrical panel for the first floor تقديم وتركيب لوحة كهربائية فرعية للطابق الأول	pec قطعة			
Total					