

#	renovation item	نوع الترميم	Renovation Works	UNIT	Unit Price	Assessment Quantities	Total Price
1	Demolition, breaking, and removal of debris.	الهدم والتكسير وإزالة النفايات.	Demolition Works	M3		21	
2	Hollow block (20cm width & 15 cm width) with cement mortar 250 kg/m3 with all needed	بلوك تجوف [عرض 10 سم وعرض 15 سم] مع مونة أسستية ٢٥٠ كجم/م ³ مع جميع المستلزمات	Hollow Block	M2		280.5	
3	Wall plaster 300kg/m3 (three layers)	لياسة جدران بعيار 300 كجم/م ³ (ثلاث طبقات)	Wall Plaster	M2		1475.3	
4	Edge Plaster Doors & Windows	لياسة حواف الأبواب والنوافذ	Edge Plaster	M		755	
5	Providing and implementing floor concrete 200kg/M3	توريد وتنفيذ خرسانة أرضيات بعيار 200 كجم/م ³	Floor Concrete	M3		15	
6	Reinforced concrete - 350 kg/m3	بيتون مسلح بعيار 350 كجم/م ³	Reinforced Concrete	M3		13.95	
7	Providing and installing of floor Ceramic tiles	توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات	Floor Ceramic Tiles	M2		173.2	
8	Provide and install ceramic for WCs walls	توريد وتركيب بلاط سيراميك للجدران دورات المياه	Wall Ceramic Tiles	M2		515.7	
9	Provide and install of PVC for Doors and windows with all needed	توريد وتركيب أبواب ونوافذ من PVC مع جميع المتطلبات اللازمة	PVC Doors & Windows	M2		653.91	
10	Provide and install a metal wrought iron	توريد وتركيب حديد مشغول	Install iron	KG		2304	
11	Provide and install PPR pipes drinking water system 25 mm	توريد وتركيب أنابيب PPR لشبكة مياه الشرب 25 مم	PPR Pipes	M		661	
12	Provision and installation of PVC-HDPE pipes 4 inch	توفير وتركيب أنابيب PVC-HDPE مقاس 4 إنش	PVC/HDPE Pipes	M		273	
13	Provision and installation W.C (Arabic type)	تقديم وتركيب توالت (بغلة / شختوية)	Squat Toilet	Unit		25	
14	Provision and installation W.C (for PwDs)	توفير وتركيب توالت (فرنجي مقعد)	Accessible Toilet	Unit		5	
15	Provide and install faucets and taps for WCs / baths	تقديم وتركيب حنفية إلى التوابيت والمغاسل	Water Taps	Unit		159	
16	Providing and installing of Sinks (laundry) with all needed	توفير وتركيب مغاسل مع كل بازم	Wash Basins	Unit		45	
17	Providing and installing Floor Drains	توفير وتركيب سيوفونات	Floor Drains	PC		78	
18	Providing and installing Shower taps	تقديم وتركيب دوش مع خلاط إلى الحمامات	Shower Mixers	PC		46	
19	Providing and installing iron sheet metal water tank with a capacity of 1000 liters	توريد وتركيب خزان مياه من الصاج الحديدي بسعة 1000 لتر	Water Tank	Unit		44	
20	Provision and installation electrical system	تقديم وتركيب تمديدات كهربائية	electrical wiring services	Point		446	
21	Provision and implementation of the first type of plastic (acrylic) spray on three faces	دهان مائل (مطرش) مع كل ما يلزم ثلاثة وجوه	Painting Works	M2		3040	
22	Kitchen sink	مجل المطبخ	Kitchen sink	M		100.8	
23	Provide and install limestone (Walls)	تقديم وتنفيذ بناء حجر الجدران	Limestone Walls	M2		15	
Total						6	-